

**ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡ 72/2018**

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2018/2019»

Δήμος Γεροσκήπου
Τεχνικές Υπηρεσίες
Αρ.Φακ.Προσφ 72-2018

Από το Δήμο Γεροσκήπου ζητούνται προσφορές με συνοπτικές διαδικασίες, από Εργοληπτική Εταιρεία Τεχνικών Έργων (τουλάχιστον κατηγορίας Δ'), για **κατασκευή πεζοδρομίων** σε διάφορες οδούς στον Δήμο Γεροσκήπου (**Παρτασίδη 90μ, Αλέκου Παναγούλη 100μ & διάφορες οδοί 100μ**).

Ο επιτυχών προσφοροδότης δυνατό να καλεστεί να προσκομίσει τραπεζική εγγύηση η οποία θα εγγυάται την πιστή εκτέλεση του συμβολαίου.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο και να δεσμεύσει το ποσόν εγγύησης.

Οι προσφορές να συμπληρωθούν στο έντυπο προσφοράς.

Οι προσφορές να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο μέχρι την **Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 στις 12:00μ** και να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου.

Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση **«Προσφορά αρ 72/2018»**.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή .

Οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται είναι ενδεικτικές και βασίζονται στις κατ' εκτίμηση επιτόπιες μετρήσεις από τον Δήμο Γεροσκήπου. Δίδονται για σκοπούς καλύτερης εικόνας και συνθήκων .

Το εκτιμώμενο κόστος της σύμβασης ανέρχεται στις €35000,00 + Φ.Π.Α.

**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡ 72/2018**

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2018/2019»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.....

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....

ΑΡ. ΕΓΓΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....

ΑΡ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ.....

ΤΗΛΕΦΩΝΑ..... FAX

Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος αναλαμβάνω να εκτελέσω τις εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων σε διάφορες οδούς στον Δήμο Γεροσκήπου για τις πιο κάτω τιμές:

ΟΔΟΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗ

Α.ΚΡΑΣΠΕΔΟΛΙΘΟΣ ΤΥΠΟΥ “ Α ” (90 m)

- | | |
|---|-------------|
| 1.Κόψιμο-αφαίρεση-απομάκρυνση λωρίδας υφιστ. ασφάλτου 45 εκ | ΕΥΡΩ...../μ |
| 2.Εκσκαφή αυλακιού και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής | ΕΥΡΩ...../μ |
| 3.Κατασκευή νέας βάσης διαστάσεων 60Χ20 εκ με μπετόν C25/30 | ΕΥΡΩ...../μ |
| 4.Αγορά-τοποθέτηση-αρμολόγηση λίνιας διαστάσεων 100Χ30,5Χ15 | ΕΥΡΩ...../μ |
| 5.Κατασκευή ρείθρου 25Χ12 εκ και κλίση 7% με C25/30 μπετόν | ΕΥΡΩ...../μ |

ΣΥΝΟΛΟ: ΕΥΡΩ.....(€.....)/μ + Φ.Π.Α

Β.ΚΡΑΣΠΕΔΟΛΙΘΟΣ ΤΥΠΟΥ “ Δ ” (16 m)

- | | |
|--|-------------|
| 1.Κόψιμο-αφαίρεση-απομάκρυνση λωρίδας υφιστ.ασφάλτου 45 εκ | ΕΥΡΩ...../μ |
| 2.Εκσκαφή αυλακιού και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής | ΕΥΡΩ...../μ |
| 3.Κατασκευή νέας βάσης διαστάσεων 60Χ20 εκ με μπετόν C25/30 | ΕΥΡΩ...../μ |
| 4.Αγορά-τοποθέτηση-αρμολόγηση λίνιας διαστάσεων 100Χ15Χ15 εκ | ΕΥΡΩ...../μ |
| 6.Κατασκευή ρείθρου 25Χ12 εκ και κλίση 7% με C25/30 μπετόν | ΕΥΡΩ...../μ |

ΣΥΝΟΛΟ: ΕΥΡΩ.....(€.....)/μ + Φ.Π.Α

Γ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (180 m²)

1. Αφαίρεση-απομάκρυνση υφιστάμενου πεζοδρομίου	EYPΩ...../μ ²
2. Συνόρθωση / συμπλήρωση υποστρώματος και συμπύκνωση	EYPΩ...../μ ²
3. Αγορά-τοποθέτηση 5 εκ πάχους στρώση Skrit C20	EYPΩ...../μ ²
4. Αγορά – τοποθέτηση προκατασκευασμένων Τριμεντόπλακων 5εκ πάχος και πότισμα	EYPΩ...../μ ²

ΣΥΝΟΛΟ: EYPΩ.....(€.....)/μ² +Φ.Π.Α

Δ. ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (4τεμ.)

1. Αφαίρεση-απομάκρυνση υφιστάμενου πεζοδρομίου	EYPΩ...../μ ²
2. Συνόρθωση / συμπλήρωση υποστρώματος και συμπύκνωση	EYPΩ...../μ ²
3. Κατασκευή υποστρώματος 10εκ πάχους με μπετόν C25/30 περιλαμβανομένης σχάρας οπλισμού Y8/20	EYPΩ...../μ ²

ΣΥΝΟΛΟ: EYPΩ.....(€.....)/μ² +Φ.Π.Α

ΟΔΟΣ ΑΛΕΚΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

Α. ΚΡΑΣΠΕΔΟΛΙΘΟΣ ΤΥΠΟΥ “ Α ” (100 m)

1. Εκσκαφή αυλακιού και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής	EYPΩ...../μ
2. Κατασκευή κρασπέδου διαστάσεων 60X20 εκ με μπετόν C25/30	EYPΩ...../μ
3. Αγορά-τοποθέτηση-αρμολόγηση λίνιας διαστάσεων 100X30,5X15	EYPΩ...../μ
4. Κατασκευή ρείθρου 25X12 εκ και κλίση 7% με C25/30 μπετόν	EYPΩ...../μ

ΣΥΝΟΛΟ: EYPΩ.....(€.....)/μ + Φ.Π.Α

Β. ΚΡΑΣΠΕΔΟΛΙΘΟΣ ΤΥΠΟΥ “ Δ ” (20 m)

1. Εκσκαφή αυλακιού και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής	EYPΩ...../μ
2. Κατασκευή κρασπέδου διαστάσεων 60X20 εκ με μπετόν C25/30	EYPΩ...../μ
3. Αγορά-τοποθέτηση-αρμολόγηση λίνιας διαστάσεων 100X15X15 εκ	EYPΩ...../μ
4. Κατασκευή ρείθρου 25X12 εκ και κλίση 7% με C25/30 μπετόν	EYPΩ...../μ

ΣΥΝΟΛΟ: EYPΩ.....(€.....)/μ + Φ.Π.Α

Γ.ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (200 m²)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Αγορά-τοποθέτηση-διαβροχή-συμπύκνωση υλικού υποθεμελίου πάχους 20 εκ | EΥΡΩ...../μ ² |
| 2. Αγορά-τοποθέτηση 5 εκ πάχους στρώση Skrit C20 | EΥΡΩ...../μ ² |
| 3. Αγορά – τοποθέτηση προκατασκευασμένων Τσιμεντόπλακων 5εκ πάχος και πότισμα | EΥΡΩ...../μ ² |
-

ΣΥΝΟΛΟ: ΕΥΡΩ.....(€.....)/μ² +Φ.Π.Α

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΙ

Α.ΚΡΑΣΠΕΔΟΛΙΘΟΣ ΤΥΠΟΥ “ Α ” (100 m)

- | | |
|---|-------------|
| 1.Κόψιμο-αφαίρεση-απομάκρυνση λωρίδας υφιστ. ασφάλτου 45 εκ | EΥΡΩ...../μ |
| 2.Εκσκαφή αυλακιού και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής | EΥΡΩ...../μ |
| 3.Κατασκευή νέας βάσης διαστάσεων 60X20 εκ με μπετόν C25/30 | EΥΡΩ...../μ |
| 4.Αγορά-τοποθέτηση-αρμολόγηση λίνιας διαστάσεων 100X30,5X15 | EΥΡΩ...../μ |
| 5.Κατασκευή ρείθρου 25X12 εκ και κλίση 7% με C25/30 μπετόν | EΥΡΩ...../μ |
-

ΣΥΝΟΛΟ: ΕΥΡΩ.....(€.....)/μ + Φ.Π.Α

Β.ΚΡΑΣΠΕΔΟΛΙΘΟΣ ΤΥΠΟΥ “ Δ ” (20 m)

- | | |
|--|-------------|
| 1.Κόψιμο-αφαίρεση-απομάκρυνση λωρίδας υφιστ.ασφάλτου 45 εκ | EΥΡΩ...../μ |
| 2.Εκσκαφή αυλακιού και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής | EΥΡΩ...../μ |
| 3.Κατασκευή νέας βάσης διαστάσεων 60X20 εκ με μπετόν C25/30 | EΥΡΩ...../μ |
| 4.Αγορά-τοποθέτηση-αρμολόγηση λίνιας διαστάσεων 100X15X15 εκ | EΥΡΩ...../μ |
| 6.Κατασκευή ρείθρου 25X12 εκ και κλίση 7% με C25/30 μπετόν | EΥΡΩ...../μ |
-

ΣΥΝΟΛΟ: ΕΥΡΩ.....(€.....)/μ + Φ.Π.Α

Γ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (200 m2)

1.Αφαίρεση-απομάκρυνση υφιστάμενου πεζοδρομίου	EYPΩ...../μ2
2.Συνόρθωση / συμπλήρωση υποστρώματος και συμπύκνωση	EYPΩ...../μ2
3.Αγορά-τοποθέτηση 5 εκ πάχους στρώση Skrit C20	EYPΩ...../μ2
4. Αγορά – τοποθέτηση προκατασκευασμένων Τσιμεντόπλακων 5εκ πάχος και πότισμα	EYPΩ...../μ2

ΣΥΝΟΛΟ: EYPΩ.....(€.....)/μ2 +Φ.Π.Α

Δ. ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (5τεμ.)

1.Αφαίρεση-απομάκρυνση υφιστάμενου πεζοδρομίου	EYPΩ...../μ2
2. Συνόρθωση / συμπλήρωση υποστρώματος και συμπύκνωση	EYPΩ...../μ2
3. Κατασκευή υποστρώματος 10εκ πάχους με μπετόν C25/30 περιλαμβανομένης σχάρας σπλισμού Y8/20	EYPΩ...../μ2

ΣΥΝΟΛΟ: EYPΩ.....(€.....)/μ2 +Φ.Π.Α

Σημειώσεις:

1.Ο Δήμος Γεροσκήπου θα έχει το δικαίωμα να αφαιρεί μέρος των εργασιών και να χρησιμοποιεί επιμέρους εργασίες, με τα αντίστοιχα ποσά σύμφωνα με τις πιο πάνω αναλυτικές τιμές.

2.Ο Δήμος Γεροσκήπου, με δικά του έξοδα, θα διενεργεί δοκιμές στις κατασκευές πριν την έκδοση διατακτικών πληρωμής και σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται κακοτεχνία ή απόκλιση από τις προδιαγραφές θα έχει το δικαίωμα να αφαιρεί /αποκόπτει μέρος των πληρωμών ή ολόκληρη την πληρωμή και ο Εργολάβος θα είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε βελτιώσεις ή επανακατασκευή μέρους ή όλου του έργου.

3.Ισχύουν οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πεζοδρομιών των Δημοσίων έργων .

Ημερομηνία.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ.....